





ZAKRES PRAC NA ELEWACJACH:

1. Reprofilacja lokalnych uszkodzeń gzymsów i docieplenie wełną mineralną gr. 5cm.
2. Usunięcie słabych tynków i docieplenie ścian wełną mineralną gr. 15cm.
3. Wymiana istniejącego odwodnienia dachu na nowe z blachy ocynkowanej.
4. Wymiana obróbek gzymsów, czap atykowych. Nowe obróbki z blachy ocynkowanej.
5. Wymiana wszystkich podokienników na nowe z blachy ocynkowanej.
6. Wymiana wszystkich okien zwyżki dachowej.
7. Zamurowanie otworów po kratkach nawiewnych.
8. Oczyszczenie i malowanie wszystkich krat okiennych.
9. Oczyszczenie i malowanie wszystkich zewnętrznych drabin dachowych, uchwytów instalacji odgromowej.
10. Montaż kłap rewizyjnych PVC w miejscu puszek instalacyjnych.
11. Skucie okładzin cokołów z lastryko. Wykonanie tynku podkładowego, izolacji i docieplenia styropianem ekstrudowanym gr. 15cm.
12. Skucie tynku z cokołu zwyżki, demontaż obróbek, wykonanie tynku podkładowego, wywnięcia izolacji z pokrycia na wys. 30cm, docieplenia wełną gr. 15cm i osłonięcie izolacji papą.
13. Zabezpieczenie odprowadzenia instalacji odgromowej rurami odpornymi na wyładowania atmosferyczne. Montaż rewizji pomiarowych.
14. Oczyszczenie i malowanie emalii do stali ornowowania stalowego, które ulega zakryciu warstwą dociepleniową.
15. Demontaż istniejących stalowych bram wjazdowych.
16. Montaż profili dyatacyjnych.
17. Remont wszystkich ścian atykowych bez ich docieplenia.
18. Wymiana zadaszenia nad pom. magazynu butli.
19. Malowanie konstrukcji zadaszenia.
20. Przemurowanie osłabionego muru.

UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzić na obiekcie.
Szczegółowy zakres wg opisu do projektu.



Nazwa inwestycji		PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU GARAŻOWO-OBSŁUGOWEGO NA DZIAŁCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORAŻYCH 32 W WARSZAWIE			
Branża	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ELEKTRYKA W ZAKRESIE INSTALACJI ODGROMOWEJ				
Inwestor	Skarb Państwa - Komendant Służby Ochrony Państwa ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa				
Lokalizacja	UL. PODCHORAŻYCH 32, WARSZAWA DZ. NR. EW. 8/1, OBRĘB 1-03-02				
Generalny Projektant	MPROJEKT Polska Sp. z o. o. ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa				
Projektant architektura:	dr inż. arch. Janusz Marchwiński (29/05/SLOKK/I)				
Sprawdzający architektura:	mgr inż. arch. Katarzyna Roszko (1/PDOKK/2013)				
Projektant konstrukcja:	mgr inż. Leszek Tischner 157/2002				
Sprawdzający konstrukcja:	mgr inż. Damian Cyta MAZ/0003/PDOK/09				
Projektant inst. odgromow.	mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/05				
Sprawdzający inst. odgromow.	mgr inż. Adam Panicz upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE/05				
Tytuł rysunku:					
ELEWACJA E2 STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY					
Data: 10.12.2018r.	skala: 1:100				Rys. nr 15