
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Naprawa posadzki w pomieszczeniach budynku nr 12 w obiekcie
Podchorążych 38 w Warszawie

NAZWA INWESTORA: Służba Ochrony Państwa

ADRES INWESTORA: ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Łukasz Birek

DATA OPRACOWANIA: 06.02.2025

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Naprawa posadzki			
1 d.1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV	m2		
		98	m2	98,000	
				RAZEM	98,000
2 d.1	KNR AT-17 0109-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 8 mm	m2		
		<i>Poziom -1- Pomieszczenie socjalne</i> 88	m2	88,000	
		<i>Poziom -1 - Pomieszczenie biurowe</i> 16,6	m2	16,600	
		<i>Parter - Pomieszczenie magazynowe</i> 79	m2	79,000	
		<i>Parter - Korytarz</i> 53,4	m2	53,400	
				RAZEM	237,000
3 d.1	KNR-W 7- 12 0302-01	Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m2		
		<i>Poziom -1- Pomieszczenie socjalne</i> 88	m2	88,000	
		<i>Poziom -1 - Pomieszczenie biurowe</i> 16,6	m2	16,600	
		<i>Parter - Pomieszczenie magazynowe</i> 79	m2	79,000	
		<i>Parter - Korytarz</i> 53,4	m2	53,400	
				RAZEM	237,000
4 d.1	KNR AT-33 0102-01	Gruntowanie podłoży	m2		
		<i>Poziom -1- Pomieszczenie socjalne</i> 88	m2	88,000	
		<i>Poziom -1 - Pomieszczenie biurowe</i> 16,6	m2	16,600	
		<i>Parter - Pomieszczenie magazynowe</i> 79	m2	79,000	
		<i>Parter - Korytarz</i> 53,4	m2	53,400	
				RAZEM	237,000
5 d.1	KNR AT-33 0102-03 0102-04	Szpachlowanie gruntujące	m2		
		<i>Poziom -1- Pomieszczenie socjalne</i> 88	m2	88,000	
		<i>Poziom -1 - Pomieszczenie biurowe</i> 16,6	m2	16,600	
		<i>Parter - Pomieszczenie magazynowe</i> 79	m2	79,000	
		<i>Parter - Korytarz</i> 53,4	m2	53,400	
				RAZEM	237,000
6 d.1	KNR AT-33 0305-01	Antypoślizgowe posadzki i powłoki z żywicy epoksydowej - warstwa zamykająca	m2		
		<i>Poziom -1- Pomieszczenie socjalne</i> 88	m2	88,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<i>Poziom -1 - Pomieszczenie biurowe</i> 16,6	m2	16,600	
		<i>Parter - Pomieszczenie magazynowe</i> 79	m2	79,000	
		<i>Parter - Korytarz</i> 53,4	m2	53,400	
				RAZEM	237,000
7 d.1	KNR AT-33 0310-01	Lakierowanie nadające klasę antypoślizgowości z żywicy epoksydowej - warstwa zamykająca	m2		
		<i>Poziom -1- Pomieszczenie socjalne</i> 88	m2	88,000	
		<i>Poziom -1 - Pomieszczenie biurowe</i> 16,6	m2	16,600	
		<i>Parter - Pomieszczenie magazynowe</i> 79	m2	79,000	
		<i>Parter - Korytarz</i> 53,4	m2	53,400	
				RAZEM	237,000
8 d.1	KNR AT-33 0104-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
9 d.1	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000

